

56	Typ	Dokument	GAEB-02	Gruppe	Element	Objekt	Anzahl	Dim	Menge2-Formel	Menge2	Dim	Höhe	Dim	Stärke	Dim	Länge	Dim	Umfang	Dim	Fläche	Dim	Volumen	Dim
1	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001 - Mauerwerk Außenwand HLzB SFK12 RDK1,6 D 24cm	Pos 001	1,000	St	Count * Area	56,341	m²	2,500	m	0,240	m	22,537	m			56,341	m²	13,522	m³
2	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001 - Mauerwerk Außenwand HLzB SFK12 RDK1,6 D 24cm	Pos 003	1,000	St	Count * Area	9,498	m²	2,500	m	0,240	m	3,799	m			9,498	m²	2,279	m³
3	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001 - Mauerwerk Außenwand HLzB SFK12 RDK1,6 D 24cm	Pos 002	1,000	St	Count * Area	1,275	m²	2,500	m	0,240	m	0,510	m			1,275	m²	0,306	m³
4	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001 - Mauerwerk Außenwand HLzB SFK12 RDK1,6 D 24cm	Pos 004	1,000	St	Count * Area	44,447	m²	2,500	m	0,240	m	17,779	m			44,447	m²	10,667	m³
5	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001 - Mauerwerk Außenwand HLzB SFK12 RDK1,6 D 24cm	Pos 005	1,000	St	Count * Area	7,678	m²	2,500	m	0,240	m	3,071	m			7,678	m²	1,843	m³
6	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001 - Mauerwerk Außenwand HLzB SFK12 RDK1,6 D 24cm	Pos 006	1,000	St	Count * Area	12,022	m²	2,500	m	0,240	m	4,809	m			12,022	m²	2,885	m³
7	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001 - Mauerwerk Außenwand HLzB SFK12 RDK1,6 D 24cm	Pos 007	1,000	St	Count * Area	37,335	m²	2,500	m	0,240	m	14,934	m			37,335	m²	8,960	m³
8	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001 - Mauerwerk Außenwand HLzB SFK12 RDK1,6 D 24cm	Pos 008	1,000	St	Count * Area	25,848	m²	2,500	m	0,240	m	10,339	m			25,848	m²	6,203	m³
9	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001 - Mauerwerk Außenwand HLzB SFK12 RDK1,6 D 24cm	Pos 009	1,000	St	Count * Area	17,472	m²	2,500	m	0,240	m	6,989	m			17,472	m²	4,193	m³
10	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001 - Mauerwerk Außenwand HLzB SFK12 RDK1,6 D 24cm	Pos 010	1,000	St	Count * Area	56,341	m²	2,500	m	0,240	m	22,537	m			56,341	m²	13,522	m³
11	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001 - Mauerwerk Außenwand HLzB SFK12 RDK1,6 D 24cm	Pos 011	1,000	St	Count * Area	9,995	m²	2,500	m	0,240	m	3,998	m			9,995	m²	2,399	m³
12	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001 - Mauerwerk Außenwand HLzB SFK12 RDK1,6 D 24cm	Pos 012	1,000	St	Count * Area	9,503	m²	2,500	m	0,240	m	3,801	m			9,503	m²	2,281	m³
13	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001 - Mauerwerk Außenwand HLzB SFK12 RDK1,6 D 24cm	Pos 013	1,000	St	Count * Area	24,499	m²	2,500	m	0,240	m	9,799	m			24,499	m²	5,880	m³
14	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001a - Öffnungen	Pos 001.1	1,000	St	Count * Area*-1	-5,051	m²	1,260	m	0,240	m	4,009	m			5,051	m²	1,212	m³
15	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001a - Öffnungen	Pos 001.2	1,000	St	Count * Area*-1	-5,054	m²	1,260	m	0,240	m	4,011	m			5,054	m²	1,213	m³
16	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001a - Öffnungen	Pos 001.3	1,000	St	Count * Area*-1	-5,054	m²	1,260	m	0,240	m	4,011	m			5,054	m²	1,213	m³
17	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001a - Öffnungen	Pos 001.4	1,000	St	Count * Area*-1	-5,054	m²	1,260	m	0,240	m	4,011	m			5,054	m²	1,213	m³
18	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001a - Öffnungen	Pos 008.1	1,000	St	Count * Area*-1	-2,196	m²	2,260	m	0,240	m	1,799	m			2,196	m²	0,527	m³
19	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001a - Öffnungen	Pos 009.1	1,000	St	Count * Area*-1	-3,048	m²	0,760	m	0,240	m	4,010	m			3,048	m²	0,731	m³
20	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001a - Öffnungen	Pos 009.2	1,000	St	Count * Area*-1	-1,527	m²	0,760	m	0,240	m	2,009	m			1,527	m²	0,366	m³
21	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001a - Öffnungen	Pos 010.1	1,000	St	Count * Area*-1	-6,550	m²	1,260	m	0,240	m	5,198	m			6,550	m²	1,572	m³
22	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001a - Öffnungen	Pos 010.2	1,000	St	Count * Area*-1	-6,550	m²	1,260	m	0,240	m	5,198	m			6,550	m²	1,572	m³
23	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001a - Öffnungen	Pos 010.3	1,000	St	Count * Area*-1	-6,552	m²	1,260	m	0,240	m	5,200	m			6,552	m²	1,573	m³
24	Linear	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Rohbau\01 - Mauerarbeiten	0001a - Öffnungen	Pos 010.4	1,000	St	Count * Area*-1	-3,982	m²	1,260	m	0,240	m	3,160	m			3,982	m²	0,956	m³
25	Area	<Edgeschoss>		Elemente	Büro	Büro 0.01	1,000	St	Count * Area	19,116	m²			2,500	m			18,138	m	19,116	m²	47,789	m³
26	Area	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Ausbauarbeiten\01 - Estrich...	0001 - Zementestrich Estrich auf Dämmschicht F4 D 45mm	Büro 0.01	1,000	St	Count * area	19,116	m²			2,500	m			18,138	m	19,116	m²	47,789	m³
27	Area	<Edgeschoss>	01.01.0002	01 - Ausbauarbeiten\01 - Estrich...	0002 - Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS LD-CP 30...	Büro 0.01	1,000	St	Count * area	19,116	m²			2,500	m			18,138	m	19,116	m²	47,789	m³
28	Area	<Edgeschoss>	01.01.0003	01 - Ausbauarbeiten\01 - Estrich...	0003 - Abdeck. PE-Folie	Büro 0.01	1,000	St	Count * area*1.05	20,071	m²			2,500	m			18,138	m	19,116	m²	47,789	m³
29	Area	<Edgeschoss>	01.01.0006	01 - Ausbauarbeiten\01 - Estrich...	0006 - Betonstahlgitter	Büro 0.01	1,000	St	Count * area*1.05	20,071	m²			2,500	m			18,138	m	19,116	m²	47,789	m³
30	Linear	<Edgeschoss>	01.03.0004	01 - Ausbauarbeiten\03 - Putzarb...	0004 - Innenputz einlagig Innenwand PIV D 15mm Q2 gerieben	Büro 0.01	1,000	St	Count * perimeter*thickness	45,346	m²			2,500	m			18,138	m	19,116	m²	47,789	m³
31	Count	<Edgeschoss>	01.03.0002	01 - Ausbauarbeiten\03 - Putzarb...	0002 - Kante Innenputz Profil Kunststoff D 15mm	Büro 0.01	1,000	St	Count * 6" thickness	15,000	m			2,500	m			18,138	m	19,116	m²	47,789	m³
32	Linear	<Edgeschoss>	01.04.0003	01 - Ausbauarbeiten\04 - Tapezi...	0003 - Tapezieren Wand Papierwandbkl.	Büro 0.01	1,000	St	Count * perimeter * thickness	45,346	m²			2,500	m			18,138	m	19,116	m²	47,789	m³
33	Area	<Edgeschoss>		Elemente	Büro	Büro 0.02	1,000	St	Count * Area	22,281	m²			2,500	m			19,201	m	22,281	m²	55,703	m³
34	Area	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Ausbauarbeiten\01 - Estrich...	0001 - Zementestrich Estrich auf Dämmschicht F4 D 45mm	Büro 0.02	1,000	St	Count * area	22,281	m²			2,500	m			19,201	m	22,281	m²	55,703	m³
35	Area	<Edgeschoss>	01.01.0002	01 - Ausbauarbeiten\01 - Estrich...	0002 - Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS LD-CP 30...	Büro 0.02	1,000	St	Count * area	22,281	m²			2,500	m			19,201	m	22,281	m²	55,703	m³
36	Area	<Edgeschoss>	01.01.0003	01 - Ausbauarbeiten\01 - Estrich...	0003 - Abdeck. PE-Folie	Büro 0.02	1,000	St	Count * area*1.05	23,395	m²			2,500	m			19,201	m	22,281	m²	55,703	m³
37	Area	<Edgeschoss>	01.01.0006	01 - Ausbauarbeiten\01 - Estrich...	0006 - Betonstahlgitter	Büro 0.02	1,000	St	Count * area*1.05	23,395	m²			2,500	m			19,201	m	22,281	m²	55,703	m³
38	Linear	<Edgeschoss>	01.03.0004	01 - Ausbauarbeiten\03 - Putzarb...	0004 - Innenputz einlagig Innenwand PIV D 15mm Q2 gerieben	Büro 0.02	1,000	St	Count * perimeter*thickness	48,002	m²			2,500	m			19,201	m	22,281	m²	55,703	m³
39	Count	<Edgeschoss>	01.03.0002	01 - Ausbauarbeiten\03 - Putzarb...	0002 - Kante Innenputz Profil Kunststoff D 15mm	Büro 0.02	1,000	St	Count * 6" thickness	15,000	m			2,500	m			19,201	m	22,281	m²	55,703	m³
40	Linear	<Edgeschoss>	01.04.0003	01 - Ausbauarbeiten\04 - Tapezi...	0003 - Tapezieren Wand Papierwandbkl.	Büro 0.02	1,000	St	Count * perimeter * thickness	48,002	m²			2,500	m			19,201	m	22,281	m²	55,703	m³
41	Area	<Edgeschoss>		Elemente	Büro	Büro 1.02	1,000	St	Count * Area	22,281	m²			2,500	m			19,201	m	22,281	m²	55,703	m³
42	Area	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Ausbauarbeiten\01 - Estrich...	0001 - Zementestrich Estrich auf Dämmschicht F4 D 45mm	Büro 1.02	1,000	St	Count * area	22,281	m²			2,500	m			19,201	m	22,281	m²	55,703	m³
43	Area	<Edgeschoss>	01.01.0002	01 - Ausbauarbeiten\01 - Estrich...	0002 - Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS LD-CP 30...	Büro 1.02	1,000	St	Count * area	22,281	m²			2,500	m			19,201	m	22,281	m²	55,703	m³
44	Area	<Edgeschoss>	01.01.0003	01 - Ausbauarbeiten\01 - Estrich...	0003 - Abdeck. PE-Folie	Büro 1.02	1,000	St	Count * area*1.05	23,395	m²			2,500	m			19,201	m	22,281	m²	55,703	m³
45	Area	<Edgeschoss>	01.01.0006	01 - Ausbauarbeiten\01 - Estrich...	0006 - Betonstahlgitter	Büro 1.02	1,000	St	Count * area*1.05	23,395	m²			2,500	m			19,201	m	22,281	m²	55,703	m³
46	Linear	<Edgeschoss>	01.03.0004	01 - Ausbauarbeiten\03 - Putzarb...	0004 - Innenputz einlagig Innenwand PIV D 15mm Q2 gerieben	Büro 1.02	1,000	St	Count * perimeter*thickness	48,002	m²			2,500	m			19,201	m	22,281	m²	55,703	m³
47	Count	<Edgeschoss>	01.03.0002	01 - Ausbauarbeiten\03 - Putzarb...	0002 - Kante Innenputz Profil Kunststoff D 15mm	Büro 1.02	1,000	St	Count * 6" thickness	15,000	m			2,500	m			19,201	m	22,281	m²	55,703	m³
48	Linear	<Edgeschoss>	01.04.0003	01 - Ausbauarbeiten\04 - Tapezi...	0003 - Tapezieren Wand Papierwandbkl.	Büro 1.02	1,000	St	Count * perimeter * thickness	48,002	m²			2,500	m			19,201	m	22,281	m²	55,703	m³
49	Area	<Edgeschoss>		Elemente	Büro	Büro 1.01	1,000	St	Count * Area	19,116	m²			2,500	m			18,138	m	19,116	m²	47,789	m³
50	Area	<Edgeschoss>	01.01.0001	01 - Ausbauarbeiten\01 - Estrich...	0001 - Zementestrich Estrich auf Dämmschicht F4 D 45mm	Büro 1.01	1,000	St	Count * area	19,116	m²			2,500	m			18,138	m	19,116	m²	47,789	m³
51	Area	<Edgeschoss>	01.01.0002	01 - Ausbauarbeiten\01 - Estrich...	0002 - Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS LD-CP 30...	Büro 1.01	1,000	St	Count * area	19,116	m²			2,500	m			18,138	m	19,116	m²	47,789	m³